

脑血管病药械研发北京市重点  
实验室装饰工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911309003004	100厚轻钢龙骨石膏板墙	石膏板隔墙 1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2.隔墙板材料品种、规格、双面双层石膏板 3.隔音要求,材料品种、规格:内填充岩棉,岩棉容重100kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	156.63				
2	911507010001	金属窗安装	1.窗类型:内窗 2.窗框或扇外围尺寸:符合门窗表尺寸 3.窗框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.五金材料品种、规格:不锈钢	m <sup>2</sup>	33.79				
3	911507010002	金属窗安装	1.窗类型:密封窗 2.窗框或扇外围尺寸:MC2418 3.窗框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃	m <sup>2</sup>	4.32				
4	920402017001	钢质门(门上带竖条观察窗)	1.门类型:钢质门 2.框截面尺寸、单扇面积:详见门窗表尺寸 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:安全玻璃	m <sup>2</sup>	18.4				
5	920402017003	气密门(门上带竖条观察窗)	1.门类型:气密钢质门 2.框截面尺寸、单扇面积:详见门窗表尺寸 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:安全玻璃	m <sup>2</sup>	3.9				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92040201800 1	钢质防火门制安	1. 门类型:乙级防火门 2. 框材质、外围尺寸:钢质 3. 扇材质、外围尺寸:详见门窗表尺寸 4. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:防火玻璃	m2	5.86				
7	91150200900 1	金属门窗框加固	1. 加固方式:100*50*5镀锌方钢焊接 2. 符合图纸及招标文件要求	樘	19				
8	92050900200 1	喷刷涂料新做	1. 基层类型:水泥墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:二遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:立邦乳胶漆三遍	m2	651.87				
9	91120300300 1	楼地面新做	楼B31改 1. 表面上保护蜡 2. 2厚同透PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压 2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 现状找平层,重新打磨抹平。	m2	307.95				
10	91120300300 2	楼地面新做	楼D31改 1. 表面上保护蜡 2. 2厚同透PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压 2遍,缝隙焊接 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 现状找平层,重新打磨抹平。	m2	4.05				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	92010500700 1	橡、塑踢脚线 新做	踢9D/踢9F 2厚同透PVC卷材 踢脚	m	219.15				
12	92060400200 1	金属装饰线安 装	收边压条	m	312				
13	92030200300 1	天棚吊顶新做	抗菌洁净金属板 吊顶 1. 无石棉纤维增 强硅酸钙板 6mm+外贴金属板0 .6mm, 3mm宽接缝 中填入专用密封 胶; 2. 专用环保型粘 接剂(硅酮结构胶 +双面胶)粘接于 背衬板; 3. 背衬板用自攻 螺丝以不大于200 mm间距固定于次 龙骨上; 4. 60上人型轻钢 龙骨骨架,主龙骨 间距≤1200mm,次 龙骨间距400mm, 横撑龙骨间距 600mm; 6. 圆8吊筋间距≤ 1200mm, M8膨胀螺 栓固定于建筑楼 板	m <sup>2</sup>	282.55				
14	92030200300 2	天棚吊顶新做	双层石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚 石膏板 2. 背衬板用自攻 螺丝以不大于200 mm间距固定于次 龙骨上; 3. 60上人型轻钢 龙骨骨架,主龙骨 间距≤1200mm,次 龙骨间距400mm, 横撑龙骨间距 400mm; 5. 圆10吊筋间距 ≤1200mm, M8膨胀 螺栓固定于建筑 楼板	m <sup>2</sup>	33.09				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	92050900200 2	喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机抗菌防霉涂料三遍	m <sup>2</sup>	63.34				
16	92040900300 1	饰面夹板、塑料窗帘盒制安	窗帘盒 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:石膏板	m	19.5				
17	92040900300 2	投影幕	投影幕 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:石膏板	m	1.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									